

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Modernizacja pompowni próżniowo-tłocznej w miejscowości Potworów”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Potworów
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223899
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Radomska 2A
- 1.4.2.) Miejscowość:** Potworów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 26-414
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL921 - Radomski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@potworow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.potworow.biuletyn.net
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00123244
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-02-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00106053
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:
„Modernizacja pompowni próżniowo-tłocznej w miejscowości Potworów”
(w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja przepompowni ścieków w m. Potworów”).

2. Zakres świadczenia Wykonawcy:

prace modernizacyjne obejmują wymianę szafy sterowniczej z montażem dodatkowej sondy HHH w zbiorniku podciśnieniowym, tj.:

- 1) Demontaż istniejącej rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej - 1 kpl.
- 2) Dostawa i montaż rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej - 1 kpl.
- 3) Dostawa i montaż sondy HHH w zbiorniku - 1 kpl.
- 4) Uruchomienie szafy sterowniczej wraz z przeszkoleniem personelu - 2 kpl.
- 5) Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie - 4 szt.
- 6) Montaż wkładek bezpiecznikowych - 6 szt.
- 7) Układanie przewodów 16 mm² w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach - 10 m
- 8) Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm² – 40 szt.
- 9) Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm²) – 40 szt.
- 10) Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów - 4 szt.
- 11) Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm – 80 szt.
- 12) Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach – 80 szt.

- 13) Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocow.) – 40 szt.
- 14) Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów – 40 m
- 15) Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton – 20 m
- 16) Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem – zasilanie szaf zestawów – 40 m
- 17) Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych – 8 szt.
- 18) Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy – 4 odc.
- 19) Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem – 40 m
- 20) Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) – 4 szt.
- 21) Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy -2 odc.
- 22) Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) – 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”) znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:
„Modernizacja pompowni próżniowo-tłocznej w miejscowości Potworów”
(w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja przepompowni ścieków w m. Potworów”).

2. Zakres świadczenia Wykonawcy:

prace modernizacyjne obejmują wymianę szafy sterowniczej z montażem dodatkowej sondy HHH w zbiorniku podciśnieniowym, tj.:

- 1) Demontaż istniejącej rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej - 1 kpl.
- 2) Dostawa i montaż rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej - 1 kpl.
- 3) Dostawa i montaż sondy HHH w zbiorniku - 1 kpl.
- 4) Uruchomienie szafy sterowniczej wraz z przeszkoleniem personelu - 2 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”) znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-03-04 10:00

Po zmianie:

2025-03-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-03-04 10:30

Po zmianie:

2025-03-06 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2025-04-02

Po zmianie:

2025-04-04